# TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

| CÓDIGOS | | GR/ EMPRESA | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R$ UNIT. | CUSTO TOTAL (R$) | | | Código e Referência da Composição de Custos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS | | | | | | MAT./EQUIP | MÃO DE OBRA | TOTAL | |
| | | COMP01 | **ESTRUTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE REFLORESTAMENTO, INCLUSO CORTE, LIXAMENTO E INSTALAÇÃO** | UN | | | 2.125,90 | 503,60 | R$ 2.629,50 | SINAPI SET/2020 |
| | 35276 | | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 14,3000 | 104,60 | 1.495,78 | 0,00 | 1.495,78 | SINAPI SET/2020 |
| | 4481 | | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10,8000 | 28,72 | 310,18 | 0,00 | 310,18 | SINAPI SET/2020 |
| | 004500 | | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 26,1000 | 10,31 | 269,09 | 0,00 | 269,09 | SINAPI SET/2020 |
| | 4505 | | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25,0000 | 1,41 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | SINAPI SET/2020 |
| | 3767 | | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 20,0000 | 0,78 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | SINAPI SET/2020 |
| 88273 | | | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,0000 | 25,18 | 0,00 | 503,60 | 503,60 | SINAPI SET/2020 |
| | | | | | | | | | | |
| | | COMP02 | **ESTRUTURA PARACICLO EM AÇO GALVANIZADO TUBO DN 65 MM (2 1/2") E = 3,35 MM , NÃO INCLUSO PINTURA** | UN | | | 263,45 | 57,41 | R$ 320,85 | SINAPI SET/2020 |
| | 021014 | | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 2,8000 | 68,58 | 192,02 | 0,00 | 192,02 | SINAPI SET/2020 |
| 088315 | | | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,4000 | 29,76 | 71,42 | 0,00 | 71,42 | SINAPI SET/2020 |
| 088251 | | | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,4000 | 23,92 | 0,00 | 57,41 | 57,41 | SINAPI SET/2020 |

PRED / GCO

fls. _____

_____