

Data Base: 15/01/2021 (Sem desoneração)
 Serviço: 561100 Pintura de Ligacao exclude fornec. da emulsao

Valores expressos em Reais (R\$)
 Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo
Caminhao Chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	141,33	51,48	141,33
Espargidor de asfalto 6000l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	99,07	52,76	99,07
Tanque deposito asfalto frio 20000l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	10,66	7,57	21,32
Trator agricola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	140,79	44,12	67,31
Vassoura mecanica rebocavel	300090	1,0000	0,2400	0,7600	9,49	6,74	7,39
(A)Total							336,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	72,50	0,1000	7,25
Servente	200130	2,20	141,67	26,58	2,0000	53,16
(B)Total:						60,41

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,02
(C)Total:						3,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						399,85
(D) Produção da Equipe						1728,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo
Emulsao Trecho	11000	t	0,52x1 + 25,75	76,2	0	65,37	0,0005	0,03
(H)Total:								0,03

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						0,26
---	--	--	--	--	--	-------------