

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	DIVISÃO DE SALAS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	02-22 (N DES)	ADITIVO DE SERVIÇO	PORECATU/PR	23,54%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADITIVO DE SERVIÇO									
1.			DIVISÃO DE SALAS						8.358,99
1.1.			DEMOLIÇÃO						1.271,86
1.1.1	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	38,00	27,09	BDI 1	33,47	1.271,86
1.2.			VEDAÇÃO						3.617,41
1.2.1	SINAPI	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	15,00	144,11	BDI 1	178,03	2.670,45
1.2.2	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	768,52	BDI 1	946,96	946,96
1.3.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						332,22
1.3.1	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	38,42	BDI 1	47,46	332,22
1.4.			PINTURA						3.137,50
1.4.1	SEINFRA	11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	730,00	2,92	BDI 1	3,61	2.635,30
1.4.2	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	30,00	13,55	BDI 1	16,74	502,20

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações



Fábio Luiz Antunes
DEFERIDO
 Fábio Luiz Antunes
 PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

PORECATU/PR

Local

quarta-feira, 6 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico
 Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO
 CREA/CAU: PR-172472/D
 ART/RRT: 0