



Centenário do Sul, 24 de Fevereiro de 2022.

Ilmo Sr.  
Fábio Luiz Andrade  
Prefeito Municipal

Vimos pelo presente, primeiramente cumprimentá-lo, valendo-nos da oportunidade, solicitar a Vossa Excelência o aditivo dos serviços a serem realizados na obra do contrato nº 57/2020 Referente a Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS conforme contrato de Repasse OGU nº 874104/2018/MC/CEF, conforme planilha em anexo, com valores do contrato original e R\$ 18.784,98 e segue com valores atualizados com valores atuais incidindo o valor do BDI e deduzindo desconto da obra no momento da licitação, onde os valores somam R\$ 27.770,96.

Sendo o que tínhamos aproveitado a oportunidade para renovarmos protestos de considerações e apreço.

Atenciosamente

Marco Aurélio Pereira Lago  
Sócio Administrador

*Deferido*  
09/03/2022  
Fábio Luiz Andrade  
RG 6805236-7

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060568-33	Nº SICONV 874104	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Porecatu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção CRAS	Nº CTEF 0
LOCALIDADE SINAPI <b>CURITIBA</b>	DATA BASE 12/19 NDES	NOME DA EMPRESA LAGO ENGENHARIA LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CTEF	Meta	Construção CRAS			SERVIÇOS PRELIMINARES				18.784,98
	Nível 2	#VALOR!			IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE COM ARGAMASSA E MANTA LÍQUIDA				18.784,98
	Serviço	#VALOR!	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	-	67,68	#VALOR!	2.322,10
	Meta	#VALOR!			PAVIMENTAÇÃO				16.462,88
	Nível 2	#VALOR!			CONTRAPISO, CALÇADA E PISO TÁTIL				1.021,52
	Serviço	#VALOR!	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	-	35,31	#VALOR!	1.021,52
	Meta	#VALOR!			REVESTIMENTO				15.441,36
	Nível 2	#VALOR!			PLACA CERÂMICA				11.672,18
	Serviço	#VALOR!	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	-	128,69	#VALOR!	11.672,18
	Nível 2	#VALOR!			PINTURA				-
	Meta	#VALOR!			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.769,18
	Nível 2	#VALOR!			INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO				485,10
	Serviço	#VALOR!	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	-	55,00	#VALOR!	485,10
	Meta	#VALOR!			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				3.284,08
	Nível 2	#VALOR!			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				3.284,08
	Serviço	#VALOR!	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	-	60,00	#VALOR!	2.873,40
	Serviço	#VALOR!	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	2,00	#VALOR!	410,68

*Manoel*

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060568-33	<b>Nº SICOMV</b> 874104	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Porecatu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção CRAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> <b>CURITIBA</b>	<b>DATA BASE</b> 1/2022 INDES	<b>NOME DA EMPRESA</b> LAGO ENGENHARIA LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 0

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CTEF	Meta	Construção CRAS			SERVIÇOS PRELIMINARES				27.770,98
Meta	Nível 2	#VALOR!			IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE COM ARGAMASSA E MANTA LÍQUIDA				2.770,74
Meta	Nível 2	#VALOR!			IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018		67,68	40,69	2.770,74
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	96562	PAVIMENTAÇÃO				1.226,71
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	96679	CONTRAPISO, CALÇADA E PISO TÁTIL				1.226,71
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	96679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018		35,31	34,53	1.226,71
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	87262	REVESTIMENTO				18.626,55
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	87262	PLACA CERÂMICA				18.626,55
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014		128,69	143,86	18.626,55
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	92982	PINTURA				925,22
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	92982	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				925,22
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	92982	INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO				925,22
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		55,00	16,72	925,22
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	89714	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				4.221,74
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	89714	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				4.221,74
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO		60,00	63,09	3.808,55
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	74166/1	SANITÁRIO. AF_12/2014				206,60
Meta	Nível 2	#VALOR!	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,00	205,34	413,19

*Mau*