



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU**

C.N.P.J. 80.542.764/0001-48 | Email: pmp@onda.com.br  
Rua Barão do Rio Branco, 344, Centro | Fone (43)3623-3100 | CEP 86160-000

### **MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUÇÃO DE MUROS DE DIVISA**

**Endereço:** Rua Cruz Galego, 45  
Vila Iolanda Ferrarezi  
Porecatu-PR

**Responsável Técnico:** Lucas José O. Caires Pinheiro  
Engenheiro Civil | CREA PR-172472/D

Julho/2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

C.N.P.J. 80.542.764/0001-48 | Email: pmp@onda.com.br  
Rua Barão do Rio Branco, 344, Centro | Fone (43)3623-3100 | CEP 86160-000

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Construção de dois muros de divisa, no CMEI Vicente de Conti. O local é de propriedade da Prefeitura Municipal de Porecatu.

## 2. FINALIDADE

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer critérios e descrever os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para a execução da construção. A construção será executada de acordo com o estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas em planilha e projeto.

## 3. DESCRIÇÃO

Construção de dois muros de divisa com um total de 115,70 metros de comprimento e 2,00 metros de altura.

## 4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os serviços deverão ser executados com rígida obediência às normas técnicas da ABNT e demais institutos e associações regulamentadoras das atividades técnicas pertinentes.

Os parâmetros de aceitação e os limites de tolerância são descritos nas normas e deverão ser exigidos pelo profissional fiscal da obra, sendo os serviços inadequados passíveis de reprovação.

### 4.1 Serviços Preliminares

Colocação da placa de obra

### 4.2 Fundação

Armação de viga baldrame, blocos e estacas  
Concretagem de viga baldrame, blocos e estacas  
Escavação de vala para viga baldrame | 0,40 x 0,35  
Concreto magro para lastro | 0,05 m  
Formas em madeira serrada



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

C.N.P.J. 80.542.764/0001-48 | Email: pmp@onda.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 344, Centro | Fone (43)3623-3100 | CEP 86160-000

### 4.3 Alvenaria

Alvenaria de vedação | 115,70 x 2,00 m

Chapisco

Emboço

### 4.4 Pilar

Dimensão: 0,15 x 0,30

Armação de pilares

Concretagem de pilares

Formas em madeira serrada

### 4.5 Pintura

Pintura com tinta látex acrílica | duas demãos

### 4.6 Limpeza geral

Limpeza geral da obra

## 5. LIMPEZA E ENTREGA

Para a obra ser entregue, a mesma precisa estar totalmente limpa. Além disso, é preciso realizar uma remoção de todo o entulho ainda acumulado na obra.

Porecatu, 06 de julho de 2021.

  
Lucas José O. Caires Pinheiro

Engenheiro Civil

CREA PR-172472/D

