MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DA COBERTURA DO CMEI VICENTE DE CONTI

Endereço: Rua Cruz Galego, 45
Vila Iolanda Ferrarezi
Porecatu-PR

Responsável Técnico: Lucas José O. Caires Pinheiro
Engenheiro Civil | CREA PR-172472/D

Fevereiro/2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Reforma da cobertura, no CMEI Vicente de Conti. O local é de propriedade da Prefeitura Municipal de Porecatu.

2. FINALIDADE

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer critérios e descrever os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para a execução da reforma. A reforma será executada de acordo com o estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas em planilha e projeto.

3. DESCRIÇÃO

Reforma da cobertura total, totalizando 850,00 m².

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os serviços deverão ser executados com rígida obediência às normas técnicas da ABNT e demais institutos e associações regulamentadoras das atividades técnicas pertinentes.

Os parâmetros de aceitação e os limites de tolerância são descritos nas normas e deverão ser exigidos pelo profissional fiscal da obra, sendo os serviços inadequados passíveis de reprovação.

4.1 Serviços Preliminares

Colocação da placa de obra

4.2 Remoção

Remoção de telhas de fibrocimento

4.3 Impermeabilização

Impermeabilização da laje com argamassa polimérica flexível, 3 demãos

4.4 Cobertura

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento

4.5 Calha e rufo

Rufo em chapa de aço galvanizado
Calha em chapa de aço galvanizado
Tubo PVC – condutores verticais de águas pluviais

5. LIMPEZA E ENTREGA

Para a obra ser entregue, a mesma precisa estar totalmente limpa. Além disso, é preciso realizar uma remoção de todo o entulho ainda acumulado na obra.

Porecatu, 23 de fevereiro de 2022.

Lucas José O. Caires Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA PR-172472/D