



AGAMEDES SERVIÇOS  
ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE  
OBRAS

**THAINA FRANZON DOMINGUES - ME**

**AGAMEDES SERVIÇOS**

CNPJ: 27.888.707/0001-32.  
Rua Antônio Alves de Carvalho,  
310.  
Bairro: Jardim Licce.  
Tele-fax (44) 3352 - 1848.  
Celular1 (44) 9 9740 - 3346.

IE: Isento.  
Santo Inácio - PR.  
CEP: 86650 - 000.  
Celular2 (44) 9 8436 - 5313  
e-mail:  
agamedesservicos@outlook.com

## PROPOSTA DE PREÇO

Santo Inácio, 19 de Outubro de 2021.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>as</sup> nossa proposta de preços, relativa à execução de Construção de dois muros em alvenaria com total de 115,70 metros de comprimento e 2,00 metros de altura, no CMEI VICENTE DE CONTI, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 83.016,25 (oitenta e três mil e dezesseis reais e vinte e cinco centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de **90 (noventa)** dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura Da Ordem de Serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

*Thaina Franzon Domingues*  
THAINA FRANZON DOMINGUES  
RG: 12.888.681-8



Thaina Franzon Domingues  
RG 12.888.681-8  
CPF 093.294.489-25



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**THAINA FRANZON DOMINGUES - ME**  
 Rua Antônio Alves de Carvalho, 310 - Centro  
 CEP: 86650-000 - Santo Inácio - PR  
 (44) 9 9740-3346  
**AGAMEDES SERVIÇOS**

**Obra:**  
 Construção de muro CMEI Vicente de Conti  
 10/19/2021  
 Local: Porecatu - PR  
 BDI 23,54%

# A.S

SINAPI	Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit.	Valor Unit. c/ BDI - 23,54%	Valor Parcial	Valor Total
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
4813-ins	1.1	Placa de obra (Para construção civil) em chapa galvanizada *N. 22* adesivada 2,00x1,125m	m <sup>2</sup>	2.50	200.00	247.08	617.71	
							Total item 1:	R\$ 617.71
<b>FUNDAÇÃO</b>								
101176	2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	m	80.00	89.00	109.95	8795.73	
96527	2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	16.20	70.00	86.48	1400.91	
94962	2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	2.02	170.00	210.02	424.24	
96536	2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	78.13	45.00	55.59	4343.24	
96536	2.5	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	134.42	45.00	55.59	7472.41	




96546	2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRÃO OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM . AF_ 06/2017	KG	130.30	9.00	11.12	1448.91	
96543	2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM . AF_ 06/2017	KG	164.60	13.00	16.06	2643.35	
96544	2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_ 06/2017	KG	96.60	10.00	12.35	1193.77	
96545	2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM . AF_ 06/2017	KG	52.30	10.00	12.35	646.20	
96546	2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM . AF_ 06/2017	OG	100.10	9.00	11.12	1113.10	
96543	2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM . AF_ 06/2017	KG	239.90	12.00	14.82	3556.24	
96557	2.12	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_ 06/2017	m³	25.00	250.00	308.85	7721.36	
Total item 2:							R\$	40,759.46

ALVENARIA										
3										
87507	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	231.40	50.00	61.77	14294.33			
87893	3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	462.80	3.00	3.71	1715.18			
87792	3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	462.8	20.00	24.71	11434.58			
Total item 3: R\$ 27,444.09										
4										
PILAR										
92413	4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50	R\$ 72.00	88.95	4447.28			
92778	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	238.9	R\$ 9.00	11.12	2656.25			




92775	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38	R\$ 12.00	14.82	563.48	
92718	4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	3.7	R\$ 340.00	420.04	1554.13	
							Total item 4:	R\$ 9,221.15

4

5	PINTURA								
88489	5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	462.80	8.00	9.88	4573.83		
							Total item 5:	R\$	4,573.83
30.2.7	6	LIMPEZA							
SEINFRA	6.1	LIMPEZA GERAL	m <sup>2</sup>	46.28	7.00	8.65	400.00		
							Total item 6:	R\$	400.00

**TOTAL FINAL: R\$ 83,016.25**

  
 WESLEY FERREIRA DE CAMARGO  
 CREA PR 143.920/D  
 Engenheiro Civil


  
 THAINA FRANZON DOMINGUES ME  
 CNPJ: 27.888.707/0001-32  
 SÓCIA PROPRIETÁRIA

**AGAMEDES SERVIÇOS**  
 THAINA FRANZON DOMINGUES - ME  
**CNPJ 27.888.707/0001-32**  
 AVENIDA LUIZ ANTONIO AGOSTINHO, 704  
 CENTRO - CEP 86650-000 - SANTO INÁCIO PR

Eng<sup>o</sup> Wesley F. de Camargo  
 CREA PR - 143920/D

**Thaina Franizon Domingues**  
 RG 12.888.681-8  
 CPF 093.294.489-25





**THAINA FRANZON DOMINGUES - ME**  
**AGAMEDES SERVIÇOS**  
 CNPJ: 27.888.707/0001-32  
 Rua Antônio Alves de Carvalho,  
 310  
 Bairro: Jardim Líceo.  
 Tele-fax (44) 3352 - 1848.  
 Celular1 (44) 9 9740 - 3346.


AGAMEDES SERVIÇOS  
 ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE  
 OBRAS

IE: Isento.  
 Santo Inácio - PR.  
 CEP: 86650 - 000.  
 Celular2 (44) 9 8436 - 5313  
 e-mail: agamedesservicos@outlook.com


**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)											TOTAL ITEM	% S/ TOTAL
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%											617,71	0,74%
2	FUNDAÇÃO	75,00%	25,00%										40,759,46	49,09%
3	ALVENARIA	50,00%	50,00%	50,00%									27,444,09	33,05%
4	PILAR	50,00%	50,00%	50,00%									9,221,15	11,10%
5	PINTURA	100,00%											4,573,83	5,51%
6	LIMPEZA	100,00%											400,00	0,48%
<b>TOTAL</b>													<b>83,016,25</b>	<b>100,000%</b>

COMPOSIÇÃO		TOTALS	% S/ ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 617,71	0,744%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 30,569,60	49,098%
3	ALVENARIA	R\$ 13,722,04	33,059%
4	PILAR	R\$ 4,610,57	11,108%
5	PINTURA	R\$ 4,573,83	5,510%
6	LIMPEZA	R\$ 400,00	0,482%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31,187,31</b>	<b>100,000%</b>

  
 WESLEY FERREIRA DE CAMARGO  
 CREA PR 143.920/D  
 Engenheiro Civil

Eng.º Wesley F de Camargo  
 CREA PR - 143920/D

  
 THAINA FRANZON DOMINGUES  
 RG: 12.888.681-8  
 SÓCIA PROPRIETÁRIA

Thaina Franzon Domingues  
 RG 12.888.681-8  
 CPF 093.294.489-25

**AGAMEDES SERVIÇOS**  
 THAINA FRANZON DOMINGUES - ME  
**CNPJ 27.888.707/0001-32**  
 AVENIDA LUIZ ANTONIO AGOSTINHO, 704  
 CENTRO - CEP 86650-000 - SANTO INACIO PR





AGAMEDES SERVIÇOS  
ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE  
OBRAS

**THAINA FRANZON DOMINGUES - ME**  
**AGAMEDES SERVIÇOS**

CNPJ: 27.888.707/0001-32.  
Rua Antônio Alves de Carvalho,  
310.

Bairro: Jardim Licce.  
Tele-fax (44) 3352 - 1848.  
Celular1 (44) 9 9740 - 3346.

IE: Isento.  
Santo Inácio - PR.

CEP: 86650 - 000.  
Celular2 (44) 9 8436 - 5313  
e-mail: agamedesservicos@outlook.com

HORA: 8 : 45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU - PR	
SERVIÇO DE PROTOCOLO	
Nº	DATA
625	19/10/21

THAINA FRANZON DOMINGUES - ME  
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021  
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS  
DATA: 19/10/2021